

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदीरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,
भाईंदर (प.), ता.जि.ठाणे - ४०१ १०१
दूरध्वनी क्र. २८१८११८३, २८१९२८२८
सार्वजनिक बांधकाम विभाग

// कार्यादेश //

जा.क्र. मनपा/साबां/कार्या/२८/2022-23

दिनांक : १३ / ०४ / 2022

प्रति,

M/s. Ciro Energy

6, Chintamani Paradise,

Maitreya Baug,

Paud Road, Kothrud 41 038

विषय :- निविदा मंजूरी बाबत. (टेंडर आयडी क्र. 730680_1)

संदर्भ :- 1) मा. आयुक्त यांची दि.23/09/2021 ची प्रशासकिय मंजूरी.

2) दि.26/10/2021 रोजीची निविदा.

3) मा. आयुक्त यांची दि.11/01/2022 ची मंजूरी.

4) मा. स्थायी समिती दि.28/02/2022 ठराव क्र.126 ची मान्यता.

4) जा.क्र.मनपा/साबां/541/2021-22 दि.04/03/2022 चे पत्र.

6) सुरक्षा अनामत रक्कम रु.1,62,608/- बँक गॅरेटी क्र.0120822IPG002742
दि.12/04/2022

7) दि.24/03/2022 रोजीचा करारनामा.

दि.21/10/2021 रोजीच्या दै. मुंबई मित्र, साप्ता. परशुराम समाचार या वृत्तपत्रात व ई-टेंडरिंग पद्धतीने प्रसिद्ध झालेल्या जाहिर निविदा सुचनेनुसार Design, Supply, Installation, Commissioning, Operation and Maintenance of Garden Waste Processing Plant (Bricketing) near Ghodbunder Bus Depot in MBMC Area. (अंदाजित खर्च रु.54,98,000/-) (लेखाशिर्षक :- झाडांच्या फादयापासुन ठोकळे बनविणे.)

Sl. No.	Item Description	Qty	Units	Amount
1.1	Providing, fixing & Commissioning of Briquetting machine consist of Main body, load wheels, crank shaft, piston rod, main motor, pulley arrangement, reduction gear box, ram, taper die, collate, split die, die holder and clamp, Screw conveyor with motor and reduction gear box for feeding the material into machine, Motor with VFD drive to control in feed speed of raw material into die, Cooling line 24-30 ft. long with stand, Electric control panel for operating and control machine with panel board and electrification up to main line at machine room using different gauge wires, Hydraulic power pack for lubrication system, Heat exchanger for cooling system, hardware, foundation nut/bolts, pullies and nylon belts, safety guards with required accessories and foundation of machinery work should be done as per machine design, etc. having capacity of 1000	1.00	No	3252150.00

	kg/hr, Shape of Briquette is cylindrical of diameter 70mm. Including all of taxes, transportation, loading, unloading, etc. Make			
1.2	Providing, fixing & Commissioning of wood sawdust making machine consist of Main body (frame), Cutting drum, Cutting arrangement (blades), Feeding rollers, Intake feed chute, Conveyor for feeding the raw material, feeding variable speed, Motors with control panel board and foundation of machinery work should be done as per machine design. Production Capacity upto 1000 kg/hr. Including all of taxes, transportation, loading, unloading, etc. Make	1.00	No	2168100.00
Total				5420250.00

सदर कामी आपण सादर केलेली वरील दराची निविदा खालील अटीशर्तीवर मंजूर करण्यात येत आहे.
सदर कामाची मुदत ही 03 महिने असून दि. 13/07/2022 ते दि. 12/08/2022 पर्यंत राहिल.

अटीशर्ती :-

1. सदरचे काम आदेश प्राप्त झाल्यापासून 3 दिवसांच्या आत संबंधित कनिष्ठ अभियंता/ उपअभियंता यांच्या नियंत्रण व देखरेखेखाली सदर काम सुरु करण्यात यावे. तथा कामाचा फलक लावण्यात यावा.
2. शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार वस्तु सेवा कर (GST) भरणा करणे कंत्राटदारास बंधनकारक राहिल.
3. काम सुरु करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामाच्या स्थळांचे फोटो घेण्यात येऊन सादर करावे. काम सुरु असताना तसेच पूर्ण झाल्यावर देखिल फोटो घेऊन सादर करण्यात यावे.
4. सदरचे काम त्रयस्थ लेखापरिक्षण कक्षेत असल्यास त्रयस्थ लेखापरीक्षणाचे अहवाल अद्ययावत ठेवण्यात यावे.


कार्यकारी अभियंता (साबां)
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

1. मा. कामगार आयुक्त, ठाणे.
2. मा. उपविमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, बांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051.
3. संगणक विभाग
4. लेखा विभाग
5. कर्मचारी भविष्य निधी आयुक्त, कांदिवली (प.)

प्रत कार्यवाहीसाठी

श्री. प्रफुल्ल वानखेडे - कनिष्ठ अभियंता

- 1) सदर काम हे निविदा मधील अटीशर्ती, स्पेसिफिकेशन, मापदंडानुसार, शासन, महानगरपालिकेमार्फत वेळोवेळी देण्यात आलेले आदेश व आवश्यक परवानग्या घेऊन विहीत कार्यपद्धत अवलंबून व अभिलेखाचे जतन करून कंत्राटदाराकडून मुदतीत काम करून घेण्याची जबाबदारी व्यक्तीशः आपली राहिल.

- 3) सदर कार्यादेशाची माहिती वॉर्ड मधील संबंधित नगरसेवकांना तात्काळ कळविण्याची दक्षता घेण्यात यावी.
- 4) सदर काम सुरु करण्यापुर्वी कामाच्या ठिकाणाच्या लेव्हल व छायाचित्र घेऊन अभिलेखी जतन करण्यात यावे.
- 5) सदर काम त्रयस्थ लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत असल्यास त्रयस्थ लेखापरीक्षण करून घेण्यात यावे. कामात वापरण्यात येणाऱ्या बांधकाम साहित्याची वेळोवेळी सक्षम यंत्रणेकडून समक्ष तपासणी करून अहवाल संचिकेत अद्ययावत ठेवण्यात यावे.


कार्यकारी अभियंता (साबां)
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

